WDFD-472
3/83

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPOR PAGE:___
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
VANCOUVER, WASHINGTON

DATE:_____ LINE:_____ PARTY: _____
PROJECT:

PROJECT
STAMP

ITEM 60801
CONCRETE AND RUBBLE
PAVED WATERWAY

STATION	LENGTH (m)	WIDTH (m)	AVG.W (m)	square meters	
0+566		1.2			
	3		1.25	3.75	
0+569		1.3			
	5		1.35	6.75	
0+574		1.4			
	4		1.25	5.00	
0+578		1.1			
	2		1.1	2.20	
0+580		1.1			
	3		1.1	3.30	
0+583		1.1			
	4		1.2	4.80	
0+587		1.3			
	5		1.25	6.25	
0+592		1.2			
	5		1.15	5.75	
0+597		1.1			
			TOTAL	37.8	m 2

MISC. CONSTRUCTION NOTES

WIDTH MEASUREMENT



COMPUTED BY: ABC CHECKED BY: JKD